



Zawór bezpieczeństwa (przelewowy) HK ZDV

Wykonanie

zawór do płytki pośredniej
wstępnie wysterowany

Ciśnienie robocze przepływ objętościowy

maks. 350 bar
maks. 80 l/min.
ISO/Cetop 03 WZ6

Przyłącze

Nazwa	Wykonanie	Działanie w kanale	Zakres regulacji ciśnienia	Max. przepływ [l/min]
HK ZDV P01 S0 D1	Sterowany pilotem	P	07-70	80
HK ZDV P05 S0 D1	Sterowany pilotem	P	07-350	80
HK ZDV AB011 S0 D1	Sterowany pilotem	A+B	07-70	80
HK ZDV AB01 5 S0 D1	Sterowany pilotem	A+B	07-315	80
HK ZDV A01 1 S0 D1	Sterowany pilotem	A	07-70	80
HK ZDV A01 5 S0 D1	Sterowany pilotem	A	07-350	80
HK ZDV B01 1 S0 D1	Sterowany pilotem	B	07-70	80
HK ZDV B01 5 S0 D1	Sterowany pilotem	B	07-350	80